

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty demontażowe					
1	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4- d.1 02 0317-07	Demontaż termy gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4- d.1 02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- d.1 02 40203-01 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02 d.1 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 d.1 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
11	d.1 wycena indywidualna	Demontaż osprzętu : pojemnik na ręczniki papierowe,	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4- d.1 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		83.2	m	83.200	
				RAZEM	83.200
14	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		9.19	m ²	9.190	
				RAZEM	9.190
16	KNR-W 3 d.1 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		36.71	m ²	36.710	
				RAZEM	36.710
17	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.71	m ²	36.710	
				RAZEM	36.710
18	KNR-W 4- d.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		9.19	m ²	9.190	
				RAZEM	9.190
19	d.1 wycena indywidualna	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu, zdemontowanego osprzętu wraz z opłatą za wysypisko	m ³		
		4.98	m ³	4.980	
				RAZEM	4.980
2 Łazienka dla niepełnosprawnych - instalacje					
20	KNR 2-15 d.2 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		9.7	m	9.700	
				RAZEM	9.700
22	KNR 0-31 d.2 0105-02	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-31 d.2 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
24	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-31 d.2 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 0-31 d.2 0111-01	Baterie umywalkowe montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.2 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych przystosowanych dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.2 0220-01 analogia	Montaż zlewów stalowych z uchwytem do komory gospodarczej, zaślepką do odpływu i korkiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-31 d.2 0111-01	Baterie zlewozmywakowe montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż szafki wiszącej 30cm białej z czarnymi okuciami	kompl		
		1	kompl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż : uchwytów na papier toaletowy 1szt, szczotka wc 1szt, haczyk podwójny 1szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR-W 2-15 0410-01	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilości obwodów 2-4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR-W 2-15 0410-05	Rurociąg z polietylenu - ogrzewanie podłogowe	m sieci		
		45	m sieci	45.000	
				RAZEM	45.000
36 d.2	TZKNBK XVII 08-05	Instalowanie przewodów na cegle o ilości i przekroju do 4x2.5 mm2	m		
		36.3	m	36.300	
				RAZEM	36.300
37 d.2	TZKNBK XVII 56-02	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 1 dm3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2	TZKNBK XVII 47-13	Wypusty oświetleniowe - przewodem YDY n/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	TZKNBK XVII 13-07	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełączniki, świece, przyciski, gniazda wtyczkowe na cegle	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.2	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie lamp	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
41 d.2	TZKNBK XVII 25-01	Skrzynki bezpiecznikowe typu SBi 3x25	kompl		
		1	kompl	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 2szt przy toalecie, 1szt umywalka	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Łazienka dla niepełnosprawnych - roboty budowlane i wykończeniowe					
43 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
44 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
45 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
46 d.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
47 d.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
48 d.3	NNRNKB 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0.98	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
49 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.27	m ²	27.270	
				RAZEM	27.270
50	KNR 0-12 d.3 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami o różnych wymiarach - na klej np: seria ALL IN WHITE z szlifowaniem krawędzi płytek w narożach	m ²		
		27.27	m ²	27.270	
				RAZEM	27.270
51	KNR 0-12 d.3 1118-05	Posadzki z płytek np: P-ALL IN WHITE/GREY 60/60	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
52	KNR 0-14 d.3 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
53	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
54	d.3 wycena in- dywidualna	Ścianka działowa z litej płyty wodoodpornej gr 13mm, impregnowanej typu HPL z drzwiami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Łazienka pojedyncza - instalacje					
55	KNR 2-15 d.4 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budyn- ków	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
56	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4.7	m	4.700	
				RAZEM	4.700
57	KNR 0-31 d.4 0105-02	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 0-31 d.4 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemiesz- kalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
59	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 0-31 d.4 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 0-31 d.4 0111-01	Baterie umywalkowe montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-15 d.4 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z półsyfonem i korkiem typu klik/klak czarne wraz z szafkami w kolorze białym i czarnymi uchwy- tami - dwie szuflady, półka na ręczniki 1szt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	d.4 wycena in- dywidualna	Zakup i montaż szafki wiszącej 30cm białej z czarnymi okuciami	kompl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kompl	1.000	
				RAZEM	1.000
66	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż : uchwytów na papier toaletowy 1szt, szczotka wc 1szt, haczyk podwójny 1szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 2-d.4 15 0410-05	Rurociąg z polietylenu - ogrzewanie podłogowe	m sieci		
		20	m sieci	20.000	
				RAZEM	20.000
68	TZKNBK d.4 XVII 08-05	Instalowanie przewodów na cegle o ilości i przekroju do 4x2.5 mm2	m		
		16.3	m	16.300	
				RAZEM	16.300
69	TZKNBK d.4 XVII 47-13	Wypusty oświetleniowe - przewodem YDY n/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
70	TZKNBK d.4 XVII 13-07	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełączniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na cegle	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
71	TZKNBK d.4 XVII 52-04	Instalowanie lamp	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5 Łazienka pojedyncza - roboty budowlane i wykończeniowe					
72	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
73	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
74	KNR-W 2-d.5 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
75	KNR-W 2-d.5 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
76	KNR 4-01 d.5 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		11.48	m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
77	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
78	KNR 0-12 d.5 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami o różnych wymiarach - na klej np: seria ALL IN WHITE z szlifowaniem krawędzi płytek w narożach	m ²		
		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
79	KNR 0-12 d.5 1118-05	Posadzki z płytek np: P-ALL IN WHITE/GREY 60/60	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
80	KNR 0-14 d.5 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
81	KNR-W 2-d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	WC - instalacje				
82 d.6	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 3.2	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
83 d.6	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2.9	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
84 d.6	KNR 0-31 0105-02	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej wraz z podejściem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.6	KNR 0-31 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do baterii 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
88 d.6	KNR 0-31 0111-01	Baterie umywalkowe montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.6	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z półsyfonem i korkiem typu klik/klak czarne wraz z szafkami w kolorze białym i czarnymi uchwytami - dwie szuflady, półka na ręczniki pomiędzy szafkami 1szt 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.6	wycena indywidualna	Zakup i montaż szafki wiszącej 30cm białej z czarnymi okuciami 1	kompl. kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.6	wycena indywidualna	Zakup i montaż : uchwytów na papier toaletowy 1szt, szczotka wc 1szt, haczyk podwójny 1szt 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.6	KNR-W 2- 15 0410-05	Rurociąg z polietylenu - ogrzewanie podłogowe 18	m sieci m sieci	18.000	
				RAZEM	18.000
94 d.6	TZKNBK XVII 08-05	Instalowanie przewodów na cegle o ilości i przekroju do 4x2.5 mm2 12.9	m m	12.900	
				RAZEM	12.900
95 d.6	TZKNBK XVII 47-13	Wypusty oświetleniowe - przewodem YDY n/t na - wyłącznik 1-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.6	TZKNBK XVII 13-07	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełączniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97 d.6	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie lamp 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 WC - roboty budowlane i wykończeniowe					
98	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390
99	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390
100	KNR-W 2- d.7 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarze na ostro 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390
101	KNR-W 2- d.7 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 4 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390
102	KNR 4-01 d.7 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach 13.76	m ²		
			m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
103	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 13.76	m ²		
			m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
104	KNR 0-12 d.7 0829-05 analogia	Licowanie ścian płytkami o różnych wymiarach - na klej np: seria BESTONE DARK z szlifowaniem krawędzi płytek w narożach 13.76	m ²		
			m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
105	KNR 0-12 d.7 1118-05	Posadzki z płytek np: TAVOLA ROBLE 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390
106	KNR 0-14 d.7 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390
107	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1.39	m ²		
			m ²	1.390	
				RAZEM	1.390